

Azienda Speciale della C.C.I.A.A.
di Asti per la promozione e la
regolazione del mercato

Piazza Medici, 8
14100 ASTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Patrizia Forastiere

INSTALLAZIONE DI TENDOSTRUTTURE
DOUJA D'OR - ASTI - ANNO 2017

ELABORATO

SICUREZZA

SC 02

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA



Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000


Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	Arch. Pier Luigi Brandol



CONSULENTI	
------------	--

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	T2 _____	06/17	emissione	Brandol	Peritore
1					
2					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIO		Quantità	IMPORTI	
		larg.			unitario	TOTALE
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
	TENDOSTRUTTURA (SpCat 1)					
	S1_RECINZIONI, DELIMITAZIONI (Cat 1)					
1 / 1 P6.01.010.001 06/05/2016	Delimitazione aree pericolose realizzata con transenne in tubolare / tondino di ferro zincate a caldo, collegabili con ganci - modulo fino a 1110 mm di altezza e fino a 2500 mm di lunghezza, compreso allestimento e disallestimento Per il primo mese			15,00		
	SOMMANO cad			15,00	5,82	87,30
	S2_IMPIANTO ELETTRICO (Cat 2)					
2 / 2 A.P. 1 14/03/2012	Realizzazione di collegamento elettrico della rete a servizio del cantiere, consistente in: fornitura e posa di canalina passacavi carrabile, per collegamento del quadro di cantiere; fornitura e posa di corrugati di idonea sezione per il passaggio dei cavi; fornitura e posa di cavi; prove e certificazione dell'impianto; rimozione e ripristino dell'impianto a chiusura del cantiere; ogni onere e lavorazione necessaria per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.			1,00		
	SOMMANO a corpo			1,00	600,00	600,00
3 / 3 P6.05.006.001 31/05/2010	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4) Quadro elettrico da cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4) Quadro elettrico area interna			1,00		
	SOMMANO cad			1,00	661,34	661,34
4 / 4 1E.06.040.0020.b 17/02/2016	Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: - 8 W Illuminazione DI SICUREZZA su vie di esodo area di cantiere esterna			4,00		
	SOMMANO cad			4,00	106,91	427,64
5 / 5 1E.06.050.0050.a 17/02/2016	Apparecchio illuminante con riflettore a box in acciaio inox con diffusore in cristallo temperato. - 230 volt Grado di protezione IP 66 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a risparmio energetico da 4000 K in opera del tipo: - rettangolare con lampada FLC 1 x 18 L Illuminazione NORMALE per area esterna di cantiere e lavorazioni in aree con illuminazione naturale o artificiale carente			4,00		
	SOMMANO cad			4,00	100,55	402,20
	S3_CARTELLONISTICA, PRESIDI DI SICUREZZA (Cat 3)					
6 / 6	Operaio comune Ore normali					
	A RIPORTARE					2'178,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIO		IMPORTI	
		larg.	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				2'178,48
01.P01.A30.005 04/05/2016	verifiche giornaliere dell'integrità degli apprestamenti della sicurezza SOMMANO h	7,000	7,00		
			7,00	27,93	195,51
7 / 7 P6.24.002.002 04/05/2016	Riunioni di coordinamento alla presenza dei responsabili per le imprese Con tre responsabili per le imprese, durata 1 ora 2 riunioni di 1 ore SOMMANO h		2,00		
			2,00	83,35	166,70
8 / 8 F6.15.01.02 06/05/2016	valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete. oltre 6 persone SOMMANO cadauno		1,00		
			1,00	138,38	138,38
9 / 9 28.A20.H05.005 04/05/2016	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. SOMMANO cad		1,00		
			1,00	14,44	14,44
10 / 10 28.A20.H10.010 31/05/2010	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. SOMMANO cad		1,00		
			1,00	30,40	30,40
11 / 11 28.A20.A20.005 31/05/2010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m SOMMANO cad		10,00		
			10,00	0,47	4,70
12 / 12 28.A20.A10.005 31/05/2010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Cartelli per segnalazioni lavori in esterno SOMMANO cad		10,00		
			10,00	8,36	83,60
	A RIPORTARE				2'812,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIO	Quantità	IMPORTI	
		larg.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				2'812,21
	Parziale LAVORI A CORPO euro				2'812,21
	TOTALE euro				2'812,21
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	2'812,21
C:001	TENDOSTRUTTURA euro	2'812,21
C:001.001	S1_RECINZIONI, DELIMITAZIONI euro	87,30
C:001.002	S2_IMPIANTO ELETTRICO euro	2'091,18
C:001.003	S3_CARTELLONISTICA, PRESIDII DI SICUREZZA euro	633,73
	TOTALE euro	2'812,21
	A RIPORTARE	