

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di
Asti per la promozione e la
regolazione del mercato

Piazza Medici, 8
14100 ASTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Roberta Panzeri

ALLESTIMENTO DI PIAZZA CAMPO DEL PALIO (Festival
delle Sagre) e ENOFILA (Douja d'Or)
ANNO 2013

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

SC04

SCALA:

SICUREZZA

STIMA DEI COSTI
ALLEGATO C

Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00

Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia, 62 - 10152 Torino

Filiale di Roma:
Via Sallustiana, 4 int.8 - 00187 Roma




DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

COORD. SICUREZZA
IN FASE PROGETTAZIONE

Arch. Sandro Peritore

CAPOCOMMESSA

Arch. Pier Luigi Brandol



CONSULENTI

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	T2/21___/SC/10/A___	05/13	emissione	Brandol	Peritore
1					
2					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] * (par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
		1,00				1,00		
	SOMMANO cad./mese					2,00	106,49	212,98
2 01.02.160.00 1a	Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in lamiera scatolata di cm 120x20, con finitura rifrangente di Classe 1 e gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(100,00)*1) AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto idrico-sanitario-Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) AREA A (Piazza Campo del Palio)- ZONA A.2: Direzione e Pro Loco-Montaggio di strutture prefabbricate-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(20,00)*1) AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile-Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(100,00)*1)	100,00				100,00		
		10,00				10,00		
		20,00				20,00		
		100,00				100,00		
	SOMMANO ml/mese					230,00	1,74	400,20
3 04.14.260.00 1a	Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio zincato, perforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile. AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.1: Corso Cavallotti-Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1] *	10,00				10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		613,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		613,18
4 04.14.160.00 1a	(par.ug.=(2,00)*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad.*mesi					12,00	7,15	85,80
	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile.							
	AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.3: Totem-Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1]	1,00		4,000		4,00		
5 04.13.120.00 1a	AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.2: Striscioni-Posa di segnali stradali IN ALTEZZA-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					18,00	4,96	89,28
	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.							
	AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	1,13	1,13
6 01.02.220.00 1	Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.							
	AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Delimitazioni					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	10,23	40,92
7 01.02.180.00 1a	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.							
	AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Delimitazioni [mesi: 1]					20,00		
	AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile					100,00		
	A R I P O R T A R E					120,00		830,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,00		830,31
	SOMMANO ml/mese					120,00	1,08	129,60
8 01.02.040.00 1a	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.1: Corso Cavallotti-Posa di segnali stradali-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.3: Totem-Posa di segnali stradali-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.2: Striscioni-Posa di segnali stradali IN ALTEZZA-Delimitazioni [mesi: 1] * (par.ug.=(10,00)*1)	10,00				10,00		
	SOMMANO ml/mese					30,00	1,94	58,20
9 01.02.060.00 1a	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. AREA B (Enofila)-Zona B: Cortile					81,45		
	SOMMANO ml/mese					81,45	8,35	680,11
10 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione perimetrale al fabbricato direzione e Pro Loco [mesi: 1] * (par.ug.=(40,00)*1)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad*mesi					40,00	65,36	2'614,40
11 04.14.060.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Posa di tavoli e pergolati-Segnali [mesi: 1] * (par.ug.=(10,00)*1) AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.1:	10,00				10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		4'312,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		4'312,62
	Corso Cavallotti-Posa di segnali stradali-Signali [mesi: 1] * (par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.3: Totem-Posa di segnali stradali-Signali [mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.2: Striscioni-Posa di segnali stradali IN ALTEZZA-Signali [mesi: 1] * (par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					22,00	4,40	96,80
12 04.14.080.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Allestimento di cantiere temporaneo su piazza-Signali [mesi: 1] AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Posa di tavoli e pergolati-Signali [mesi: 1]	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO cad.*mesi					10,00	4,96	49,60
13 04.14.140.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile. AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.1: Corso Cavallotti-Posa di segnali stradali-Signali [mesi: 1] * (par.ug.=(4,00)*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	4,92	19,68
14 02.10.200.00 1	Lanternina segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1] * (par.ug.=(20,00)*1)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad.*mesi					20,00	0,61	12,20
15 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.							
	A RIPIANTARE							4'490,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'490,90
16 02.10.020.00 1a	AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] *(par.ug.=(3,00)*1)	3,00				3,00	23,41	70,23
	SOMMANO cad.*mesi					3,00		
	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.							
	AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Linea elettrica per segnalazione luminosa					50,000		
17 02.10.040.00 1a	SOMMANO ml					50,00	9,47	473,50
	Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85.							
	AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Illuminazione del cantiere					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00		
18 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.	4,00				4,00	2,29	32,06
	AREA A (Piazza Campo del Palio)- ZONA A.2: Direzione e Pro Loco- Montaggio di strutture prefabbricate- Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*1)					10,00		
	AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile- Realizzazione di impianto elettrico- Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1)					10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					14,00		
19 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.							
	AREA B (Enofila)-Zona B.1: Esterno- Realizzazione di pannellature in legno-Segnali [mesi: 6]							
	AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile- Realizzazione di impianto elettrico-							
	A R I P O R T A R E							5'237,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'237,09
20 04.13.002.00 1a	Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1) AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile- Montaggio telo di copertura della struttura geodetica-Segnali [mesi: 6]	10,00				10,00		
	SOMMANO cad.*sem.					10,00	0,95	9,50
	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile- Montaggio di struttura geodetica in acciaio-Segnali [mesi: 6] * (par.ug.=(5,00)*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	0,54	2,70
21 01.03.001.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Accessi [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00	6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m2/mese					12,00	15,31	183,72
22 02.10.080.00 1	Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile. AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad.*mesi					1,00	10,46	10,46
23 02.09.001.00 1	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. AREA B (Enofila)-Zona B.1: Esterno- Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Scavo					2,00		
	SOMMANO m3					2,00	16,86	33,72
24 02.09.040.00 1a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. AREA A (Piazza Campo del Palio)- Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		5'477,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		5'477,19
	SOMMANO ml					10,00	22,94	229,40
25 02.09.100.00 1a	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori AREA B (Enofila)-Zona B.1: Esterno-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Dispersori					10,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
						12,00	15,76	189,12
26 02.09.020.00 1a	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20. AREA B (Enofila)-Zona B.1: Esterno-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Pozzetti					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	23,06	46,12
27 02.09.080.00 2	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti AREA B (Enofila)-Zona B.1: Esterno-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Collegamenti					10,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
						12,00	7,55	90,60
28 02.10.001.00 1a	Tubi portacavi rigidi Mannesman, in acciaio zincato, estremità filettate, conforme alle norme, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagranti; diametro nominale 1". AREA A (Piazza Campo del Palio)-Zona A.1: Piazza-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere					20,00		
	SOMMANO ml					20,00	18,37	367,40
29 05.16.001.00 1a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito							
	A R I P O R T A R E							6'399,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'399,83
	di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese. AREA A (Piazza Campo del Palio)-ZONA A.2: Direzione e Pro Loco-Montaggio di strutture prefabbricate-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00					2,00		
	AREA A (Piazza Campo del Palio)-ZONA A.2: Direzione e Pro Loco-Tinteggiatura di superfici interne-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00					2,00		
	AREA B (Enofila)-Zona B.1: Esterno-Realizzazione di pannellature in legno-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00					2,00		
	SOMMANO cad./mese					6,00	132,00	792,00
30 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. AREA A (Piazza Campo del Palio)-ZONA A.2: Direzione e Pro Loco-Montaggio di strutture prefabbricate-Scale [mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00					4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	6,65	26,60
31 04.13.040.00 2b	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 166x210, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. AREA A (Piazza Campo del Palio)-ZONA A.2: Direzione e Pro Loco-Montaggio di strutture prefabbricate-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00					4,00		
	SOMMANO cad.*sem.					4,00	1,35	5,40
32 05.16.060.00 1a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo giornaliero. AREA C (Vie Cittadine)-Zona C.2: Striscioni-Posa di segnali stradali IN ALTEZZA-Apparecchio di sollevamento 1,00 AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile-Montaggio di struttura geodetica in acciaio-Piattaforma telescopica 2,00 AREA B (Enofila)-Zona B.2: Cortile-Montaggio telo di copertura della struttura geodetica-Piattaforma telescopica 2,00							
	SOMMANO giorno					5,00	464,46	2'322,30
33	Estintore di incendio completo di							
	A RIPORTARE							9'546,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'546,13
01.P23.H20.0 10	supporto, con omologazione per le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9 Estintori AREA A Estintori AREA B					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	65,60	393,60
34 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso .contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi e dispositivi antincendio-nuovo...					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	18,90	37,80
35 08.35.060.00 1	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Controllo	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO ora					16,00	46,34	741,44
36 08.35.100.00 1	Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani esecutivi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Dirigenza e Controllo	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO ora					6,00	43,33	259,98
37 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-nuovo...	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ora					8,00	47,73	381,84
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'360,79
	T O T A L E euro							11'360,79
	A R I P O R T A R E							11'360,79

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato [v.1/37]